

Legenda

- Trottoirband 180x200x250mm (f.p.v. plateau/inritten 200x200mm)
- Opsluitband 100x200mm
- Invalide-inrit conform principedetail 1
- Inritconstructie conform principedetail 2
- Inritconstructie conform principedetail 3
- Trottoirband herstellen (ca. 50%) locatie i.o.m. directie en bewoners
- Herstraten elementenverharding incl. kant-opsluitingen (ca. 25%) locatie i.o.m. directie
- 5 streks molgoot BSS KF kleur roodzwart

- Trottoirtegels 300x300x80mm, kleur grijs
- Trottoirtegels 200x200x80mm, kleur grijs
- Trottoirtegels 300x300x60mm, kleur grijs
- Asphaltverharding, kleur zwart vervangen 100% deklaag/15% tussenlaag/10% onderlaag in het werk te bepalen
- Asphaltverharding, deklaag kleur rood
- BSS KF, elleboogverband, kleur antraciet
- BSS KF, keperverband, kleur rood/zwart
- BSS KF, halfsteensverband, kleur rood/zwart

- Drempelmarkering thermoplast
- Blokmarkering 0,30x0,30m thermoplast
- Markering van BSS KF wif 0,20-0,20
- Parkeertegel
- Aanbrengen combi-/straatkolken met kolkaansluiting
- Vervangen putranden
- Afzetpaaltjes
- Nieuwe lichtmast/armatuur (door derden)

- Nieuwe beplantingsvakken (n.t.b.)
- Bestaande beplantingsvakken
- Bestand grasveld
- Te handhaven bomen
- Aanbrengen bebording (nieuw/hergebruik)
- Handhaven verkeers-/straatnaamborden
- Boomkranslementen (f.p.v. bomen in Kast. Frymersonstraat)
- Werkgrens

4	02-11-20	PB	HK	TS	Definitieve bestekversie
3	27-10-20	PB	HK	TS	Wijzigingen n.a.v. overleg d.d. 13-10-2020
2	02-10-20	PB	HK	TS	Definitieve versie
1	21-08-20	PB	BJ	TS	Eerste uitgave
versie	datum	gepland	gevoerd	uitgevoerd	aanpakking

Gemeente Roermond
 project:
**Wijkgericht Onderhoud
 Kastelenbuurt**
 onderdeel:
**Situatietekening
 Blad 2**
 tekeningnummer:
201909023-026-TEK

opdrachtnummer:
 201909023
 bestek:
 Concept

formaat:
 A0 (841x841)
 schaal:
 1:250
 blad:
 2 van 11

Beleidsplan:
 Ruimteplan 1
 2019-2024

Beleidsplan:
 Ruimteplan 1
 2019-2024
 www.cleveland.nl

Cleveland