



**Legenda**

- Trottoirband 180x200x250mm (t.p.v. plateau/inritten 200x200mm)
- Opsluitband 100x200mm
- Invalide-inrit conform principedetail 1
- Inritconstructie conform principedetail 2
- Inritconstructie conform principedetail 3
- Trottoirband herstellen (ca. 50%) lokale i.o.m. directie en bewoners
- Herstraten elementenverharding incl. kant-op-spliften (ca. 25%) lokale i.o.m. directie
- 5 straks molgoot BSS KF kleur rood/zwart
- Trottoirtegels 300x300x80mm, kleur grijs
- Trottoirtegels 200x200x80mm, kleur grijs
- Trottoirtegels 300x300x60mm, kleur grijs
- Asfalverharding, kleur zwart vervangen 100% deklaag/15% tussenlaag/10% onderlaag in het werk te bepalen
- Asfalverharding, deklaag kleur rood
- BSS KF, elleboogverband, kleur antraciet
- BSS KF, keperverband, kleur rood/zwart
- BSS KF, halfsteensverband, kleur rood/zwart
- Drenpelmarkering thermoplast
- Blokmarkering 0,30x0,30m thermoplast
- Markering van BSS KF wit 0,20-0,20
- Parkeerregel
- Aanbrengen combi-/straatkolken met kolkaansluiting
- Vervangen putranden
- Afzetpaaltjes
- Nieuwe lichtmast/armatuur (door derden)
- Nieuwe beplantingsvakken (n.t.b.)
- Bestaande beplantingsvakken
- Bestaand grasveld
- Te handhaven bomen
- Aanbrengen bebording (nieuw/hergebruik)
- Handhaven verkeers-/straatnaamborden
- Boomtranselementen (t.p.v. bomen in Kast. Frymersonstraat)
- Werkgrens

4	02-11-20	PB	HK	TS	Definitieve bestekversie
3	27-10-20	PB	HK	TS	Wijzigingen n.a.v. overleg d.d. 13-10-2020
2	02-10-20	PB	HK	TS	Definitieve versie
1	21-08-20	PB	BJ	TS	Eerste uitgifte

Gemeente Roermond  
 Wijkgericht Onderhoud  
 Kasteelbuurt  
 Situatiekening  
 Blad 4  
 201909023-026-TEK

Bestek  
 1:250  
 4 van 11

201909023  
 A0  
 1:250  
 Concept